

令和 2 年 度 着 手

県 営 土 地 改 良 事 業 計 画 書

上 庄 大 井 地 区 農 業 用 用 排 水 施 設 事 業

【 県 営 経 営 体 育 成 基 盤 整 備 事 業 （ 土 地 総 ） 】

（ 令 和 7 年 度 第 1 回 変 更 ）

福 井 県

令和2年度着手 農業用排水施設事業 上庄大井地区 (県営経営体育成基盤整備事業(土地総))

変更理由書

I. 変更の内容

1. 事業施工に係る地域の変更

(1) 地積 (単位: ha)		田	畑	計
市町村名/地目				
(") (") 大野市 : 野中、稲郷、東山、御給、友兼、開発、 森政領家、森政地頭、下郷、猪島、中掘、 下掘、北御門、吉、五条方 地係	変更前	543.0	—	543.0
	変更後	543.0	—	543.0
	増・減	—	—	—

2. 主要工事計画の変更

(1) 計画受益面積 (単位: ha)		田	畑	その他	計
項 目					
農業用排水施設	変更前	543.0	—	—	543.0
	変更後	543.0	—	—	543.0
増・減		—	—	—	—

(2) 事業費 (単位: 千円)				
区 分	変更前	変更後	増・減	備 考
幹線用水路工	2,268,000	3,522,000	1,254,000	
支線用水路工	29,000	166,000	137,000	
排水路工	80,000	89,000	9,000	
測量試験費	152,000	152,000	—	
用地及び補償費	20,000	20,000	—	
総事業費	2,549,000	3,949,000	1,400,000	

変更前 令和元年度価格
変更後 令和7年度価格

内 訳 (単位: 千円)	
自 然 増	313,000
事業量変更	1,087,000
計	1,400,000

(3) 工事予定期間

(")	
着 工	令和 2 年度
(9)	
完了予定	令和 10 年度

II. 計画変更を必要とする理由

1. 主要工事計画の変更

【主たる変更理由】

- ・労務単価や諸経費率の改定、建設資材の高騰にかかる増額が自然増を上回る高騰となったことに伴う増
- ・既存水路の取壊しにかかるコンクリート数量が当初の想定より増大したことに伴う増
- ・用水施設の老朽化が著しく、農業用排水路の整備延長増に伴う事業量の増

農業用排水施設

【幹線水路工】

(単位：千円)

事業量変更

- | | | |
|--|----------|-----------|
| ・労務単価や諸経費率の改定、建設資材の高騰にかかる増額が自然増分を大きく上回っており、これにかかる事業費を増としたい | N=1.0式 | 917,000 |
| ・既存水路の取壊しにかかるコンクリート数量が当初の想定より多く、これにかかる事業費を増としたい。 | N=1.0式 | 130,000 |
| ・詳細調査の結果、既存水路の損傷が限定的であるため、他事業で補修等を行うこととし、本事業から減としたい。 | L=△ 844m | △ 106,000 |

【支線水路工】

事業量変更

- | | | |
|---|-----------|---------|
| ・支線水路の一部について、詳細調査の結果、経年劣化による漏水が著しいため、事業量を増としたい。 | L= 2,052m | 146,160 |
| ・地元協議により、他事業で対応することとなったため、本事業から減としたい。 | L=△ 315m | △ 9,160 |

【排水路工】

事業量変更

- | | | |
|--|----------|----------|
| ・支線排水路の一部について、詳細調査の結果、経年劣化による漏水が著しいため、事業量を増としたい。 | L= 426m | 58,600 |
| ・地元協議により、他事業で対応することとなったため、本事業から減としたい。 | L=△ 399m | △ 49,600 |

【自然増】

313,000

合計 1,400,000

2. 事業費変更の理由

項 目	増	減
自 然 増	313,000	千円
事業量変更	1,087,000	千円
計	1,400,000	千円

目 次

第 1 章 目 的	1
第 2 章 地 域 及 び 地 積	1
第 1 節 地 域	1
第 2 節 地 積	1
第 3 章 現 況	1
第 1 節 気象及び海象	1
1 . 一般気象	1
2 . 特殊気象	2
3 . 海 象	2
第 2 節 土地状況	2
1 . 地形、土壌及び侵食の程度	2
2 . 土地分類	3
3 . 土地利用の状況	3
4 . 土地所有の状況	3
第 3 節 水利状況	4
1 . 用水状況	4
2 . 排水状況	7
3 . 河川状況	9
第 4 節 道路概況	10
1 . 道路概況	10
2 . 主要道路一覧表	11
第 5 節 地域農業の概況	11
1 . 産業別就業人口	11
2 . 経営耕地広狭別農家数及び耕地の分散状況 並びに専兼業別農家数	11
3 . 動力農機具及び主要家畜頭数	11
4 . 主要作物作付状況	12
5 . 農業の動向	12
第 6 節 地域環境の概況	12
第 4 章 一般計画	13
第 1 節 事業計画の要旨	13
1 . 要 旨	13
2 . 事業別面積	13

第2節 営農計画及び土地利用計画	13
1. 営農計画の概要	13
2. 土地利用区分	13
3. 作付方式	14
4. 生産計画	14
5. 労働改善計画	15
6. 級地別土地利用区分	15
7. 土地配分計画	15
第3節 用水計画	16
1. 計画基準年	16
2. 計画かんがい方式	16
3. 計画用水系統	16
4. 計画用水量	17
5. 水源計画	18
第4節 排水計画	19
1. 計画基準雨量	19
2. 計画排水方式	19
3. 計画排水系統	19
4. 計画排水量	20
5. 排水対策	20
6. たん水検討	20
第5節 道路計画	21
1. 道路及び索道	21
2. 路線配置図	21
第6節 農用地造成計画	22
1. 農用地造成計画	22
2. 土壌改良	22
第7節 洪水調節計画	22
1. 計画基準雨量	22
2. 計画洪水量及び調節量	22
3. 貯水池	22
4. 洪水調節検討	23
5. 管理計画	23
第8節 干拓計画	23
第9節 農用地整備計画	24
1. 区画整理	24
2. 暗渠排水	25
3. 客土	25
4. 農地保全	25

第10節 老朽ため池改修計画	26
1 . 洪水吐改修計画	26
2 . 堤体補強計画	26
3 . 取水施設改修計画	26
第 5 章 主要工事計画	27
第1節 用水施設	27
1 . 貯水池	27
2 . 頭首工	27
3 . 揚水機	27
4 . 用水路	27
5 . その他かんがい施設	27
第2節 排水施設	28
1 . 排水水門	28
2 . 排水機	28
3 . 排水路	28
4 . その他排水施設	28
第3節 道路及び索道	29
1 . 道 路	29
2 . 索 道	29
第4節 農用地造成	29
1 . 農用地造成	29
2 . 土壌改良	30
第5節 洪水調整施設	31
1 . 貯水池	31
2 . 頭首工及び導水路	31
第6節 干拓施設	31
1 . 堤防	31
2 . 潮止め	31
3 . 付属施設	31
4 . 埋立	32
第7節 農用地整備施設	32
1 . 区画整理	32
2 . 暗渠排水	32
3 . 客土	33
4 . 除礫	33
5 . 農地保全	33

第8節 老朽ため池改修施設	34
1.貯水池	34
2.堤体補強施設	34
第6章 附帯工事計画	34
第7章 工事の着手及び完了の予定時期	34
第8章 環境との調和への配慮	34
第9章 換地計画の概要	35
第1節 換地計画を作成する上での基本的な考え方	35
第2節 換地区の設定	35
1.換地区の名称、所在、面積	35
2.換地区を設定する理由	35
第3節 換地計画樹立の基本方針	35
1.従前の土地の地積の基準	35
2.用途別予定地積	36
3.農用地集団化の方針	37
4.非農用地の換地方法	37
第4節 土地の評価及び清算の方法	37
1.評価の方法	37
2.清算の方法	37
第5節 換地計画樹立の年度計画	37
第6節 換地処分 of 時期に関する特則	38
第10章 事業費の総額及び内訳	39
第11章 効 用	40
第12章 関連する事業	40
第13章 現況・計画図面	40

第 1 章 目 的

変更なし

本地区の施設は、昭和46年～62年度にかけて「県営圃場整備事業 上庄地区」「県営圃場整備事業 上庄二期地区」により整備され、造成後約40年が経過している。

本地区の用水路は、現場打ち水路及びコンクリート二次製品で整備されたが、施設の剥離やひび割れ、目地からの漏水等がみられ、安定した用水供給が困難で、水管理や維持管理に苦慮している状況である。

また、排水路は、アーム柵渠で整備されているが、柵板のズレや傾き、河床洗掘や背面土の吸出し等により、排水能力の低下を招いており、維持管理に多大な労力を費やしている状況である。

これらの状況から、担い手への農地利用集積が進み経営規模の拡大が進んでいる中、更なる農地集積、合理的な農業経営を図るうえで妨げとなっている。

よって、本事業で用排水施設を更新することにより、施設の機能回復や用水の安定供給、維持管理の省力化を図り、安定的かつ持続的な低コスト化農業の構築を目指すとともに、担い手による農地利用集積及び高収益作物の拡大に取り組む。

第 2 章 地域及び地積

第 1 節 地 域

変更なし

(第1表)

事業名	地 域
農業用排水施設	大野市：野中、稲郷、東山、御給、友兼、開発、森政領家、森政地頭、下郷、猪島、中掘、下掘、北御門、吉、五条方 地係

第 2 節 地 積

変更なし

(令和元年10月)
令和 7年10月

(第2表)

事業名	現況地目 市町村名	田 (ha)	畑 (ha)	原野 (ha)	山林 (ha)	その他 (ha)	計 (ha)	備 考
農業用排水施設	大野市	543.0	—	—	—	—	543.0	
計		543.0	—	—	—	—	543.0	

第 3 章 現 況

第 1 節 気象及び海象

1. 一般気象

変更なし

(第3表-1)

観測所名	大野観測所	かんがい期	非かんがい期	計又は平均	備 考
観測期間	H18年～H27年	5月～9月	10月～4月		
平均気温 (°C)		22.5	6.9	13.4	
降水量	平均 (mm)	1,000	1,338	2,338	
	基準年 (mm)	—	—	—	
降水日数	平均 (日)	56	111	167	
	基準年 (日)	—	—	—	
根雪期間		12月～	3月	60日間	
無霜期間		4月～	11月	日間	
最多風向	WNW (5月～6月)	最大風速		13.8 m/s	

2. 特殊気象

変更なし

(第3表-2)

観測所名	第1位			第2位			第3位			第4位			第5位			備考
大野観測所																
観測期間	数量	年月日	発生確率	数量	年月日	発生確率	数量	年月日	発生確率	数量	年月日	発生確率	数量	年月日	発生確率	
S61年～H27年																
最大日雨量 (mm)	164	H25. 7. 29	1/31	156	H17. 7. 4	1/22	154	H16. 10. 20	1/20	140	H23. 7. 7	1/11	137	H18. 7. 18	1/10	
最大時間雨量 (mm)	55	H20. 8. 28	1/465	45	H24. 8. 11	1/14	41	H23. 8. 25	1/7	41	H16. 5. 17	1/7	39	H1. 9. 6	1/5	
最大4時間雨量 (mm)					記 録 な し											
最大連続雨量 (mm)	557	H18. 7. 12 ~ H18. 7. 29	1/500	272	H7. 7. 3 ~ H7. 7. 12	1/11	267	H10. 7. 28 ~ H10. 8. 7	1/11	237	H5. 7. 9 ~ H5. 7. 15	1/ 7	219	H25. 7. 29 ~ H25. 8. 2	1/5	
最大連続干天日数 (mm)	30	H6. 7. 19 ~ H6. 8. 17	1/483	22	H22. 8. 15 ~ H22. 9. 5	1/13	21	H8. 7. 24 ~ H8. 8. 13	1/9	21	H14. 8. 16 ~ H14. 9. 5	1/ 9	20	H24. 5. 19 ~ H24. 6. 7	1/7	

3. 海 象

変更なし

(第3表-3)

観測所名	観測期間	年～年	既往最高潮位	さく望平均満潮位	上下弦平均満潮位	平均潮位	上下弦平均干潮位	さく望平均干潮位	既往最低潮位	備考
実 測 値										該 当 事 項 な し

第2節 土地状況

1. 地形、土壌及び侵食の程度

変更なし

(第4表-1-1)

事業名	地目	田						畑 ・ そ の 他								受益地標高 (m)	備考
傾斜区分	1/1000 以下	1/1000 ~ 1/100	1/100 ~ 1/20	1/20 ~ 1/11.5	1/11 以上	計	3° 以下	3° ~ 8°	8° ~15°			15° ~ 20°	20° 以上	計	最高	最低	
農業用排水施設	面積 (ha)	—	543.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	217.0	185.0	
	比率 (%)	—	100.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	面積 (ha)																
	比率 (%)																
計	面積 (ha)	—	543.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	比率 (%)	—	100.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

変更なし

(第4表-1-2)

変更なし														(第4表-1-2)	
土壌統(区)名	土 壌 区 分 一 覧 表								面 積 (ha)				備考		
	土 壌 断 面							堆 積 様 式	母 材	事 業 名					
	色	腐 植	レ キ 層	酸 化 沈 殿 物	土 性					泥炭層 黒泥層 及びグ ライ層	農業用排水施設	計			
					表土	下 層 土									
					一層	二層	三層								
E-44	Y/Y	無	無	無	SL	SL	SL	有	沖積世	非固結水成岩	49.5		49.5		
G-60	YR/YR	無	無	膜状有	SiC	LiC	LiC	無	沖積世	非固結水成岩	197.9		197.9		
G-62	YR/YR	無	無	雲状有	L	SL	SL	無	沖積世	非固結水成岩	43.8		43.8		
G-64	YR/YR	無	無	雲状有	SL	L	CL	無	沖積世	非固結水成岩	8.3		8.3		
H-70	Y/N	無	無	糸根状有	LiC	CL	CL	有	洪積世	非固結火成岩	43.3		43.3		
H-72	Y/N	有	無	無	SiL	SiL	SiL	無	洪積世	非固結火成岩	46.5		46.5		
J-92	YR/YR	無	有	雲状有	SL	SL	—	無	沖積世	非固結水成岩	97.2		97.2		
K-93	YR/YR	無	有	無	—	—	—	無	沖積世	非固結水成岩	56.5		56.5		
計											543.0		543.0		

変更なし

(第4表-1-3)

事業名	区 分	土 壌 の 流 亡 率				年 平 均 流 亡 速 度				ガリ侵食程		備考
		0%	0%~25%	25%~50%	50%以上	0mm	3mm未満	3~5mm	5mm以上	中程度のもの	大なるもの	
	面積 (ha)				該 当 事 項 な し							
	比率 (%)											

2. 土地分類

変更なし

(第4表-2-1)

市町村名	級地別	農 用 地 造 成										計 (ha)	備 考	
		一級地	二 級 地				三 級 地				四 級 地			
			※ (ha)	3° ～8° (ha)	8° ～12° (ha)	12° ～15° (ha)	※ (ha)	15° ～20° (ha)	20° ～25° (ha)	25° ～30° (ha)	※ (ha)			30° 以上 (ha)
													※は傾斜 以外の要因による もの	

変更なし

(第4表-2-2)

級地別 市町村名	干 拓					備 考
	一級地	二級地	三級地	四級地	計	
			該 当 事 項 な し			

3. 土地利用の状況

変更なし

(令和元年10月)

令和 7年10月

(第4表-3)

事業名 市町村名	土地利用別	耕 地						山 林		採 草 放 牧 地	原 野	そ の 他	計 (ha)	備 考
		水 田 (ha)	普 通 畑 (ha)	牧 草 畑 (ha)	果 樹 園 (ha)	茶 園 (ha)	そ 樹 の 園 他 地 (ha)	用 材 林 (ha)	薪 炭 林 (ha)					
農業用排水施設	大野市	543.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	543.0	
合 計		543.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	543.0	

4. 土地所有の状況

(令和元年10月)

令和 7年10月

(第4表-4)

事業名	所 有 別		民 有 地	国 有 地	県 有 地	市 町 村	土地改良区	計	備 考
	区 分								
農業用排水施設	面 積 (ha)	(") 543.0	(") —	(") —	(") —	(") —	(") —	(") 543.0	
	受 益 者 数 (人)	(448) 452	(") —	(") —	(") —	(") —	(") —	(448) 452	
	筆 数 (筆)	(") 2,323	(") —	(") —	(") —	(") —	(") —	(") 2,323	
	権 利 関 係	(") —	(") —	(") —	(") —	(") —	(") —	(") —	
	備 考 (関係戸数)	(") —	(") —	(") —	(") —	(") —	(") —	(") —	
	面 積 (ha)								
	受 益 者 数 (人)								
	筆 数 (筆)								
	権 利 関 係								
	備 考 (関係戸数)								
合 計	面 積 (ha)	(") 543.0	(") —	(") —	(") —	(") —	(") —	(") 543.0	
	受 益 者 数 (人)	(448) 452	(") —	(") —	(") —	(") —	(") —	(448) 452	
	筆 数 (筆)	(") 2,323	(") —	(") —	(") —	(") —	(") —	(") 2,323	
	権 利 関 係	(") —	(") —	(") —	(") —	(") —	(") —	(") —	
	備 考 (関係戸数)	(") —	(") —	(") —	(") —	(") —	(") —	(") —	

第 3 節 水利状況

1. 用水状況


変更なし

本地区の用水は、一級河川真名川より取水し、地区内を灌漑している。

しかし、経年変化に伴いと施設の剥離やひび割れ、目地からの漏水等がみられ、安定した用水供給が困難で、水管理や維持管理に苦慮している状況である。

(1) 用水系統

変更なし



(イ) 地区内		
(ロ)		
(ハ)	(ホ)	(ト)
(ニ)	(ヘ)	(ト)

(イ) 地区外		
(ロ)		
(ハ)	(ホ)	(ト)
(ニ)	(ヘ)	(ト)

(イ) 系統名
(ロ) 受益面積 (ha)
(ハ) 代掻期必要水量 (m³/s)
(ニ) 普通期必要水量 (m³/s)
(ホ) 代掻期利用可能量 (m³/s)
(ヘ) 普通期利用可能量 (m³/s)
(ト) 不足水量 (m³/s)

(2) 用水施設
(ア) 取水方法一覧表
変更なし

(第5表-1)

変更なし

(第5表-1)

事業名	項目 施設名	かんがい面積						計		許可水利権		その他		延べ 取水量	備考
		500ha以上		50～100ha		50ha未満									
	箇所	ha	箇所	ha	箇所	ha	箇所	ha	箇所	m ³ /s	箇所	m ³ /s	m ³ /s		
農業 用水 排水 施設	貯水池														
	井 堰	3	622.4					3	622.4	1	5.9150			5.9150	不可避受益 79.4ha含む
	自 然 取入口														
	揚水機														
	その他														
	計	3	622.4					3	622.4	1	5.9150			5.9150	
合 計		3	622.4					3	622.4	1	5.9150			5.9150	

(イ) 改修を要する施設一覧表
変更なし

(第5表-2)

事業名	項目 施設名	施設名又は 箇所 数	受益面積 (ha)	構 造	規 模	新 設 年 又は更新年	改 修 を 必 要 と す る 理 由	備 考
農業 用水 排水 施設	貯水池							
	井 堰							
	自 然 取入口							
	揚水機							
	用水路	幹線用水路 支線用水路	543.0 (79.4)	現場打, BF	H600～900× B700～3000 BF300～800	S46～S62	老朽化による更新	
	その他							
合 計			543.0 (79.4)					

※ () は不可避受益で外数

(3) 用水に関する被害状況

(ア) 用水不足による被害状況

変更なし

(第5表-3-1)

事業名	項目 系統名	かんがい 面積 (ha)	現況 必要水量 (千m³)	不足水量				平均 減産量		備考
				かんがい期最大不足水量		かんがい期総不足水量		作物名	減産量(t)	
				平均(m³/s)	基準年(m³/s)	平均(千m³)	基準年(千m³)			
				該 当 事 項 な し						
	計									
合 計										

(イ) その他の被害状況

変更なし

(第5表-3-2)

事業名	時期別	かんがい 面積(ha)	水温(℃)		水質	被害量(t)	備考
			最高	最低			
			該 当 事 項 な し				

(4) ため池決壊の場合の想定被害状況

変更なし


(第5表-3-3)

事業名	想定被害面積(ha)				想定被害額(百万円)						備考
	田	畑	その他	計	作物	農地	農業用 施設	公共 施設	家屋 その他	計	
					該 当 事 項 な し						
合計											


2. 排水状況 変更なし

本地区の農業用排水路は、アーチ橋で整備されたが、橋板のズレや傾き、破損、欠損等の劣化・変状がみられる。更に、背面土の吸出しに伴う法面崩壊により、通水が阻害され、排水能力が低下しており、維持管理に苦慮している状況である。

(1) 排水系統 変更前



変更後



（イ）地区内	（イ）路線名
（ロ）	（ロ）面積（ha）
（ハ）	（ハ）排水量 1/10（m ³ /s）
（ニ）	（ニ）排水量 1/2（m ³ /s）
（イ）地区外	
（ロ）	
（ハ）	
（ニ）	

※（ ）は国有地で外数

(2) 排水施設
(ア) 排水方法一覧表

(第5表-4)

事業名	項 目 施 設 名		排 水 面 積						計		排水慣行 (m³/s)	現況排水 能 力 (m³/s)	備考
			500ha以上		100～500ha		100ha未満						
	箇所	ha	箇所	ha	箇所	ha	箇所	ha					
農 業 用 用 排 水 施 設	自 然	排 水 路	(〃) —	(〃) —	(〃) —	(〃) —	(5) 6	(77.5) 49.7	(5) 6	(77.5) 49.7	(1.557) 0.991	(1.557) 0.991	
		水 門	(〃) —	(〃) —	(〃) —	(〃) —	(〃) —	(〃) —	(〃) —	(〃) —	(〃) —	(〃) —	
	機 械	排 水 機	(〃) —	(〃) —	(〃) —	(〃) —	(〃) —	(〃) —	(〃) —	(〃) —	(〃) —	(〃) —	
		水門及び排水機	(〃) —	(〃) —	(〃) —	(〃) —	(〃) —	(〃) —	(〃) —	(〃) —	(〃) —	(〃) —	
		排水路及び排水機	(〃) —	(〃) —	(〃) —	(〃) —	(〃) —	(〃) —	(〃) —	(〃) —	(〃) —	(〃) —	
		計	(〃) —	(〃) —	(〃) —	(〃) —	(5) 6	(77.5) 49.7	(5) 6	(77.5) 49.7	(1.557) 0.991	(1.557) 0.991	
	合 計		(〃) —	(〃) —	(〃) —	(〃) —	(5) 6	(77.5) 49.7	(5) 6	(77.5) 49.7	(1.557) 0.991	(1.557) 0.991	

(イ) 改修を要する施設一覧表

(第5表-5)

事業名	項 目 施 設 名		施設名又は 箇 所 数	受益面積 (ha)	構 造	規 模	新設年又は 更新年	改修を必要 とする理由	備考
農 業 用 用 排 水 施 設	自 然	排 水 路	(5) 6	(44.9) 15.3	(〃) アーム柵渠	(500～600×500～1800) 500～600×500～800	(〃) S63	(〃) 老朽化による更新	
		水 門	(〃) —						
	機 械	排 水 機	(〃) —						
		水 門 及 び 排 水 機	(〃) —						
		排水路及び 排 水 機	(〃) —						
		計	(5) 6	(44.9) 15.3					
	合 計		(5) 6	(44.9) 15.3					

(3) 排水に関する被害状況

変更なし

(第5表-6)

事業名	項 目 系統名	排水面積 (ha)	降 水 量 (mm)		湛 水 状 況				乾 湿 状 況(ha)						平 均 減 産 量		備考
					湛 水 深 (cm)	湛水時間 (hr)	湛水面積 (ha)	湛 水 量 (千m³)	田		畑		その他		作 物 名	減 産 量 (t)	
									乾	湿	乾	湿	乾	湿			
			平均														
			基準年														
			平均	被 害 な し													
			基準年														
	計																
合 計																	

3. 河川状況
 (1) 河川状況
 変更なし

(第5表-7)

項 目 河 川 名	流 路 状 況	勾 配	断 面	計画洪水量	既往最大洪水量 (m ³ /s)	備 考
		該	当 事 項	な し		

(2) 洪水に関する被害状況
 変更なし

(第5表-8)

項 目 区 分	農 用 地 (百万円)	農用施設 (百万円)	作 物 (百万円)	公共施設 (百万円)	備 考
過去の最大被害額					
平 均 被 害 額		該	当 事 項	な し	

第 4 節 道路概況

1. 道路概況

変更なし

該 当 事 項 な し

2. 主 要 道 路 一 覧 表

変更なし

(第 6 表)

No	路 線 名	管理区分別	延 長 (m)	幅 員 (m)		構 造	改修の要否	備 考
				全 幅	有 効			
			該 当			な し		

第5節 地 域 農 業 の 概 況

1. 産 業 別 就 業 人 口

変更なし

平成27年国勢調査

(第 7 表－1)

項 目	総 数	農業	林業	漁業	鉱業	建設業	製造業	電気 ガス 熱供給 水道業	運輸 通信業	卸売 小売業 飲食店	金融 保険業	不動産業	サービ ス業	公務	その他	備考
市町村名	(人)	(人)	(人)	(人)	(人)	(人)	(人)	(人)	(人)	(人)	(人)	(人)	(人)	(人)	(人)	
大野市	17,733	1,462	93	2	6	2,161	3,399	152	669	2,359	333	118	6,319	603	57	国勢調査
計	17,733	1,462	93	2	6	2,161	3,399	152	669	2,359	333	118	6,319	603	57	
比率 (%)	100.0	8.2	0.5	0.0	0.0	12.2	19.2	0.9	3.8	13.3	1.9	0.7	35.6	3.4	0.3	

2. 経営耕地広狭別農家数及び耕地の分散状況並びに専兼業別農家数

変更なし

農林業センサス 平成27年度

(第 7 表－2)

項 目 市町村名	農 家 総 戸 数 (戸)	経 営 耕 地 広 狭 別 農 家 数 (戸)											一戸当たり平均農用地面積(ha)						耕地の 分散状況		専兼業別農家数 (戸)			備 考
		例外規定 の適用を 受けるも の	0.3 ～ 0.5	0.5 ～ 1.0	1.0 ～ 1.5	1.5 ～ 2.0	2.0 ～ 3.0	3.0 ～ 5.0	5.0 ～ 10.0	10.0 ～ 20.0	20.0 ha 以上	自給的 農 家	田	畑	樹 園 地	小 計	草 地	計	一戸 当 団 地 数	団地当 面 積 (ha)	専 業	兼 業		
																						第一種	第二種	
大野市	1,658	11	123	331	345	217	174	46	23	10	14	364	2.48	0.37	－	2.85	－	2.85	－	－	255	99	1,304	
計	1,658	11	123	331	345	217	174	46	23	10	14	364	2.48	0.37	－	2.85	－	2.85	－	－	255	99	1,304	
比率 (%)	100.0	0.7	7.4	20.0	20.8	13.1	10.5	2.8	1.4	0.6	0.8	22.1	87.0	13.0	－	100.0	－	100.0			15.4	6.0	78.6	

3. 動力農機具及び主要家畜頭数

変更なし

農林業センサス 平成27年度

(第 7 表－3)

項 目	動 力 農 機 具								主 要 家 畜							
	トラクター		田 植 機		動力防除機		コンバイン		乳用牛		肉用牛		採卵鶏		豚	
	数 量 (台)	戸 数 (戸)	数 量 (台)	戸 数 (戸)	数 量 (台)	戸 数 (戸)	数 量 (台)	戸 数 (戸)	数 量 (頭)	戸 数 (戸)	数 量 (頭)	戸 数 (戸)	数 量 (百羽)	戸 数 (戸)	数 量 (頭)	戸 数 (戸)
市町村名																
大野市	1,530	1,251	997	937	929	838			273	6	X	3	13,700	3	－	－
計	1,530	1,251	997	937	929	838	0	0	273	6	X	3	13,700	3	－	－
100戸当数量 (台、頭)	122		106		111											
利用戸数 割合 (%)																

4. 主要作物作付け状況

変更なし

(平成27年度)

(第7表-4)

市 町 村 名			大野市						計	平 均	作付率	備 考
総耕地面積(ha)			4,210						4,210			
総本地面積(ha)			3,910						3,910			
区 分			作 付 面 積	単 位 面 積	作 付 面 積	単 位 面 積	作 付 面 積	単 位 面 積	作 付 面 積	単 位 面 積		
作物名			(ha)	当 たり 収 量	(ha)	当 たり 収 量	(ha)	当 たり 収 量	(ha)	当 たり 収 量	(%)	
田	表 作	水 稲	2,690	526					2,690	526	68.8	福井農林水産
	裏 作											統計年報
	小 計		2,690					2,690				
畑	春 夏 作	大 麦	617	162					617	162	22.9	
	秋 冬 作	大 豆	656	54					656	54	24.4	
		そ ば							0	0	0.0	
	小 計		1,273					1,273				
樹園地												
計			3,963					3,963				
市 町 村 別 延べ作付率(%)			94.1					94.1				

5. 農業の動向

大野市 変更なし

(平成27年度)

(第7表-5)

項 目 区 分	農 家			土 地			主 要 作 物			大 家 畜			動 力 農 機 具			地域指定等	備 考
		B	A		B	A	作物名	B	A	家畜名	B	A	農 機 具 名	B	A		
変化の状況 (C年を100とする指数)	総 農 家 数	81	67	耕 地	99	99	水 稲	94	88	乳 牛	63	59	田 植 機	67	52	大野市 農業振興指定 S46. 3. 9	A:平成27年 B:平成22年 C:平成17年
	専 業 農 家	71	121	田	96	95	麦 類	145	192	肉 用 牛	57	—	動 力 耕 耘 機	—	—		
	第 一 種 兼 業 農 家 単	198	97	畑	105	105	豆 類	101	114	豚	—	—	トラクター	81	68		
	第 二 種 兼 業 農 家 単	76	61	樹 園 地	—	—				採 卵 鶏	82	28	バインダ	—	—		
	農 業 従 事 者 数	80	57	草 地	—	—							コンバイン	67	52		
変化の理由	経済構造の変動と 農業構造の変化			農 業 事 情 の 変 化			新生産調整推進対策 による転作対応			経営規模の縮小			機械の大型化 省力化				

第6節 地域環境の概況 変更なし

本地区には、一級河川真名川と清滝川が流れており、豊かな水資源を有している地域である。
自然の豊かさの指標となる生物が生息しているなど、自然環境に恵まれた地域である。

第4章 一般計画

第1節 事業計画の要旨

1. 要 旨 変更なし

本事業により、農業用排水路を更新し、用水の安定供給や水管理・維持管理の軽減を図り、生産基盤の維持・保全に努め、担い手による農地利用集積及び流動化を促進する。

2. 事業別面積

(第8表)

事業名 土地利用区分 事業目的	農 業 用 用 排 水 施 設												計 (ha)	備考
	水 田 (ha)	普 通 畑 (ha)	牧 草 畑 (ha)	果 樹 園 (ha)	そ の 他 (ha)	小 計 (ha)	水 田 (ha)	普 通 畑 (ha)	牧 草 畑 (ha)	果 樹 園 (ha)	そ の 他 (ha)	小 計 (ha)		
(〃) 用水改良	543.0	—	—	—	—	543.0	—	—	—	—	—	—	543.0	(排水との重複 : 44.9ha)
(〃) 排水改良	15.3	—	—	—	—	15.3	—	—	—	—	—	—	15.3	(排水との重複 : 15.3ha) (用水との重複 : 44.9ha)
計	543.0	—	—	—	—	543.0	—	—	—	—	—	—	543.0	

第2節 営農計画及び土地利用計画

1. 営農計画の概要

変更なし

水稻+大麦・大豆・そばを中心に、さといも、ばれいしょ、ねぎ、なすの作付拡大を図ることで、安定した農業経営の確立を図る。

2. 土地利用区分 変更なし

(第9表-1)

事業名	土地利用区分 区分	水田 (ha)	普通畑 (ha)	牧草畑 (ha)	果樹園 (ha)	茶園 (ha)	その他 (ha)	小計 (ha)	原野 (ha)	山林 (ha)	その他 (ha)	小計 (ha)	備考
農業用排水施設	現 況	543.0	—	—	—	—	—	543.0	—	—	—	543.0	
	計 画	543.0	—	—	—	—	—	543.0	—	—	—	543.0	
	現 況												
	計 画												
計	現 況	543.0	—	—	—	—	—	543.0	—	—	—	543.0	
	計 画	543.0	—	—	—	—	—	543.0	—	—	—	543.0	

3. 作付方式 変更なし

(第 9 表-2)

事業名	項目	経営類型	土地利用区分	1 年目												2 年目												3 年目												備 考			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
				月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月				
農 業 用 用	現 況	水 田	輪換田				(水稻)																								(水稻)												
			畑利用									(大麦)											(そば)																				
																							(大豆)																				
																							(さといも)										(さといも)										
																							(ばれいしょ)										(ばれいしょ)										
																							(ねぎ)										(ねぎ)										
																				(なす)										(なす)													
排 水 施 設	計 画	水 田	輪換田				(水稻)																								(水稻)												
			畑利用									(大麦)											(そば)																				
																							(大豆)																				
																							(さといも)										(さといも)										
																							(ばれいしょ)										(ばれいしょ)										
																							(ねぎ)										(ねぎ)										
																				(なす)										(なす)													

4. 生産計画

(第 9 表-3)

事業名	土地利用区分	項目	作物名	作 付 面 積 (ha)			作付率 (%)		単位面積当たり 収穫量(kg/10a)			生 産 量 (t)			同左生産量増減 の内訳 (t)		備考
				現況	計画	増減	現況	計画	現況	計画	増減	現況	計画	増減	面積増減	単位面積当 収 量 増 加	
				(〃)	(〃)	(〃)	(〃)	(〃)	(531)	(531)	(ー)	(1,851.6)	(1,851.6)	(ー)	(〃)	(〃)	
農業用排水施設	水田	表 作	水 稲	348.7	348.7	ー	66.9	66.9	525	525	ー	1,830.7	1,830.7	ー	ー	ー	
		裏 作															
	畑利用	表 作	大 麦	116.5	116.5	ー	22.3	22.3	254	254	ー	295.9	295.9	ー	ー	ー	
			さといも	33.0	33.0	ー	6.3	6.3	1,352	1,352	ー	446.2	446.2	ー	ー	ー	
			ばれいしょ	4.0	4.0	ー	0.8	0.8	1,202	1,202	ー	48.1	48.1	ー	ー	ー	
			ね ぎ	8.6	8.6	ー	1.6	1.6	1,482	1,482	ー	127.5	127.5	ー	ー	ー	
			な す	0.2	0.2	ー	0.0	0.0	1,289	1,289	ー	2.6	2.6	ー	ー	ー	
		裏 作	そ ば	94.0	94.0	ー	18.0	18.0	41	41	ー	38.5	38.5	ー	ー	ー	
			大 豆	48.8	48.8	ー	9.4	9.4	124	124	ー	60.5	60.5	ー	ー	ー	
	合 計				653.8	653.8	ー	125.3	125.3								

※表内の作付面積は、本地率を考慮した値である。

5. 労働改善計画

(第9表-4)

事業名	項目 土地利用区分	作物名	作付面積 (ha)	単位面積当たり労働投下量 (hr/10a)				備考
				区分	現況	計画	増減	
農業 用水 施設	田	水稲	(") 348.7	人 力	(17.3) 18.8	(17.3) 18.8	(-) -	
				機 械	(3.6) 4.7	(3.6) 4.7	(-) -	
	畑 利用	大 麦	(") 116.5	人 力	(5.3) 5.8	(5.3) 5.8	(-) -	
				機 械	(2.4) 2.8	(2.4) 2.8	(-) -	
		さといも	(") 33.0	人 力	(90.1) 90.8	(90.1) 90.8	(-) -	
				機 械	(3.3) 3.6	(3.3) 3.6	(-) -	
		ばれいしょ	(") 4.0	人 力	(90.1) 90.8	(90.1) 90.8	(-) -	
				機 械	(3.3) 3.6	(3.3) 3.6	(-) -	
		ね ぎ	(") 8.6	人 力	(92.4) 92.6	(92.4) 92.6	(-) -	
				機 械	(4.0) 4.3	(4.0) 4.3	(-) -	
		な す	(") 0.2	人 力	(328.6) 328.8	(328.6) 328.8	(-) -	
				機 械	(4.8) 5.1	(4.8) 5.1	(-) -	
		そ ば	(") 94.0	人 力	(4.4) 4.6	(4.4) 4.6	(-) -	
				機 械	(2.1) 2.2	(2.1) 2.2	(-) -	
		大 豆	(") 48.8	人 力	(8.9) 9.0	(8.9) 9.0	(-) -	
				機 械	(2.8) 2.9	(2.8) 2.9	(-) -	
合 計			(") 653.8					

※表内の作付面積は、本地率を考慮した値である。

6. 級地別土地利用区分

変更なし

(第9表-5)

土地利用 区分	区分 級地名	農 用 地 造 成 (ha)					干 拓 (ha)					合計
		一級地	二級地	三級地	四級地	計	一級地	二級地	三級地	四級地	計	
農 地	田											
	輪換耕地											
	畑											
	(普通畑)				該 当 事 項 な し							
	(牧草畑)											
	樹園地											
	(桑 園)											
その他												
計												

7. 土地配分計画

変更なし

(第9表-6)

区分	項目 配分戸数 (戸)	地 目 別 配 分 計 画 (ha)								備考
		田	輪換耕地	畑					計	
				普通畑	牧草畑	樹園地				
増 反		()	()	()	()	()	()	()	()	
入 植		()	()	()	()	()	()	()	()	

第3節 用水計画

1. 計画基準年 変更なし

日 減 水 深 代掻水深 209mm、管理減水深 40mm


全 用 水 量 $Q=5.915\text{m}^3/\text{s}$ 、 $q=3.089\text{m}^3/\text{s}$

2. 計画かんがい方式 変更なし

開水路によるかんがい

かんがい期間 4月26日～9月15日

3. 計画用水系統 変更なし



(イ) 地区内	(イ) 系統名
(ロ)	(ロ) 受益面積 (ha)
(ハ) (ホ) (ト)	(ハ) 代掻期必要水量 (m³/s)
(ニ) (ヘ) (ト)	(ニ) 普通期必要水量 (m³/s)
	(ホ) 代掻期利用可能量 (m³/s)
	(ヘ) 普通期利用可能量 (m³/s)
	(ト) 不足水量 (m³/s)

(イ) 地区外
(ロ)
(ハ) (ホ) (ト)
(ニ) (ヘ) (ト)

4. 計画用水量

(1) かんがい用水 変更なし

系統名	項目 種別	面積 (ha)			水田かんがい			水田畑利用			畑地かんがい		
		事業名			普通期 計画平均 単位用水 量 (mm/日)	代掻期 計画代 掻単位 用水量 (mm/日)	面積 (ha)	一日当 たり計 画平 均灌 水 深 (mm/日)	平 均 間 断 日 数 (日)	面 積 (ha)	一日当 たり計 画平 均かん 水 深 (mm/日)	平 均 間 断 日 数 (日)	面 積 (ha)
		農業 用排水 施設		計									
大井西江用水	農業 用水	104.0		104.0	48	221	69.4	4	3	34.6	—	—	—
大井中江用水	農業 用水	326.8		326.8	37	204	218.0	4	3	108.8	—	—	—
大井東江用水	農業 用水	191.6		191.6	31	210	127.8	4	3	63.8	—	—	—
計 (全 体)		622.4		622.4			415.2			207.2			

(第10表-1-1)

その他		消費 水量 (m ³ /s)	損 失 率 (%)	粗用水量		備考
計画平均 単位用水量 (mm/日)	面積 (ha)			平均 (m ³ /s)	最大 (m ³ /s)	
—	—	0.506	15	0.595	1.069	
—	—	1.203	15	1.415	3.055	
—	—	0.706	15	0.830	1.791	
		2.415		2.840	5.915	

(2) 営農飲雑用水
変更なし

(第10表-1-2)

区分		対象面積 (ha)			日当給水量		補給回数	関係戸数	備考
利用目的		事業名			単位給水量 (m ³ /日)	最大給水量 (m ³ /日)	(回)	(戸)	
				計					
		該 当 事 項 な し							

5. 水源計画

(1) 水利用計画

変更なし

(第10表-2)

項目 区分	消費水量	有効雨量	純用水量	粗用水量	現況利用可能水量		不足水量		水源依存量		水源工種	備考
					水源名	取水地点 利用可能量	純不足水量	全不足水量	水源名	水量		
	a (千m ³)	b (千m ³)	c=a-b (千m ³)	d=c/(1-a) (千m ³)		e (千m ³)	f (千m ³)	g=c-f (千m ³)	h=d-e (千m ³)	(千m ³)		
					該 当 事 項 な し							
計												

(2) 用水対策

(ア) 貯水池

変更なし

(第10表-3)

項目 貯水池名	流域面積 (kní)		かんがい面積 (ha)			純貯水量 (千m³)	利用貯水量 (千m³)	利用回数 (回)	最大取水量 (m³/s)	備 考
	直接	間接	事業 名							
			計							
					該 当 事 項 な し					

(イ) 井堰及び自然取入口

変更なし

(第10表-4)

変更なし										(第10表-4)	
項目 取水施設名	河川名	流域面積 (km ²)	かんがい面積 (ha)			取水量 (m ³ /s)		渇水量 (m ³ /s)	備考		
			事業名			最大	平均				
					計						
				該	当	事	項	な	し		
計											

(ウ) 揚水機

変更なし

(第10表-5)

項 目 名 称		水源名	かんがい面積 (ha)		所要水量 (m ³ /s)		揚 水 機				備 考
			事 業 名				実揚程 (m)	揚水量 (m ³ /s)	台 数 (台)	全揚水量 (m ³ /s)	
				計	最 大	平 均					
					該 当 事 項 な し						

(エ) 用水路

(第10表-6)

(第10表 6)

項 目 名 称	かんがい面積(ha)			最 大 通水量 (m ³ /s)	延長 (km)	構 造	備 考
	事 業 名						
	農業用排水施設		計				
(")	(")		(")	(")	(20.054)	(YF-H600～900×B800～2900)	
幹線用水路	543.0		543.0	5.915	19.210	YF-H500～1000×B800～3000	
(")	(")		(")	(")	(0.993)	(JBF-300～600)	
支線用水路	12.6		12.6	0.323	2.730	JBF-300～700	
計	(")		(")	(")	(21.047)		
	543.0		543.0	5.915	21.940		

※支線用水路は、幹線用水路の内数

(オ) その他の水源施設

変更なし

該 当 事 項 な し

(3) 水質水温

変更なし

(第10表-7)

時 間 別	か ん が い 面 積	水 温		水 質	被 害 量	備 考
		最 高	最 低			
		該 当 事 項		な し		

第4節 排水計画

1. 計画基準雨量

変更なし

岩井法による確率日雨量

観 測 所 : 福井地方気象台 大野観測所

観測期間 : 平成1年～平成30年

1 / 10 : 147.4 mm/day

1 / 2 : 97.5 mm/day

2. 計画排水方式

変更なし

自然排水方式

単位排水量 (4時間雨量4時間排水)

1 / 10


平地 : 1.880 m³/s/km²宅地・山地 : 3.130 m³/s/km²

1 / 2


平地 : 1.240 m³/s/km²宅地・山地 : 2.070 m³/s/km²

3. 計画排水系統

変更前



変更後



(イ) 地区内	(イ) 路線名
(ロ) 面積 (ha)	(ロ) 面積 (ha)
(ハ) 排水量 1/10 (m ³ /s)	(ハ) 排水量 1/10 (m ³ /s)
(ニ) 排水量 1/2 (m ³ /s)	(ニ) 排水量 1/2 (m ³ /s)
(イ) 地区外	
(ロ) 面積 (ha)	
(ハ) 排水量 1/10 (m ³ /s)	
(ニ) 排水量 1/2 (m ³ /s)	

※ () は国有地で外数

4. 計画排水量

(第11表-1)

項目 排水 系統名	受 益 面 積 (ha)			流 域 面 積			基準 雨量 (mm)	降 雨 に よ る 直接単位流出量 (m ³ /s/km ²)			基底流出量 (m ³ /s/km ²)		全排水量 (m ³ /s)			単位排水量 (m ³ /s/ha)		
	事 業 名			(ha)														
	用排水		計	平地	宅地	山地		平地	宅地	山地	平地	山地	平地	宅地	山地	平地	宅地	山地
(〃)	(〃)		(〃)	(〃)	(〃)	(〃)	(〃)	(〃)	(〃)	(〃)	(〃)	(〃)	(〃)	(〃)	(〃)	(〃)	(〃)	(〃)
第 1 号排水路	4.6		4.6	21.9	0.6	—	147.4	1.88	3.13	3.13	—	—	0.412	0.019	—	0.019	0.031	0.031
(〃)	(17.6)		(17.6)	(19.0)	(2.9)	(—)	(147.4)	(1.88)	(3.13)	(3.13)	(〃)	(〃)	(0.357)	(0.091)	(〃)	(0.019)	(0.031)	(0.031)
第 2 号排水路	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(〃)	(32.4)		(32.4)	(36.5)	(4.1)	(—)	(147.4)	(1.88)	(3.13)	(3.13)	(〃)	(〃)	(0.686)	(0.128)	(〃)	(0.019)	(0.031)	(0.031)
大桜用排水路	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(〃)	(〃)		(〃)	(〃)	(〃)	(〃)	(〃)	(〃)	(〃)	(〃)	(〃)	(〃)	(〃)	(〃)	(〃)	(〃)	(〃)	(〃)
第 3 号排水路	6.9		6.9	10.0	1.7	1.6	147.4	1.88	3.13	3.13	—	—	0.188	0.053	0.050	0.019	0.031	0.031
(〃)	(〃)		(〃)	(〃)	(〃)	(〃)	(〃)	(〃)	(〃)	(〃)	(〃)	(〃)	(〃)	(〃)	(〃)	(〃)	(〃)	(〃)
第 4 号排水路	1.0		1.0	1.1	—	—	147.4	1.88	3.13	3.13	—	—	0.021	—	—	0.019	0.031	0.031
(—)	(—)		(—)	(—)	(—)	(〃)	(—)	(—)	(—)	(—)	(〃)	(〃)	(—)	(—)	(〃)	(—)	(—)	(—)
第 5 号排水路	0.2		0.2	8.6	0.3	—	147.4	1.88	3.13	3.13	—	—	0.162	0.009	—	0.019	0.031	0.031
(—)	(—)		(—)	(〃)	(〃)	(〃)	(—)	(—)	(—)	(—)	(〃)	(〃)	(—)	(〃)	(〃)	(—)	(—)	(—)
第 6 号排水路	2.0		2.0	—	—	—	147.4	1.88	3.13	3.13	—	—	0.038	—	—	0.019	0.031	0.031
(—)	(—)		(—)	(—)	(—)	(〃)	(—)	(—)	(—)	(—)	(〃)	(〃)	(—)	(—)	(〃)	(—)	(—)	(—)
第 7 号排水路	0.6		0.6	1.6	0.3	—	147.4	1.88	3.13	3.13	—	—	0.030	0.009	—	0.019	0.031	0.031
合計	(44.9)		(44.9)	(49.5)	(6.4)	(1.6)							(1.307)	(0.200)	(0.050)			
	15.3		15.3	43.2	2.9	1.6							0.851	0.090	0.050			

※第2号排水は、大桜用排水と重複のため、合計欄の数値は、第2号排水以外の計である。

5. 排水対策

(1) 排 水 水 門

変更なし

(第11表-2)

項 目 名 称	流域面積 (km ²)	受 益 面 積 (ha)			計 画		排 水 本 川			備 考
		事 業 名			排水量 (m ³ /s)	地区内たん水深 (m)	名 称	計画洪水量 (m ³ /s)	計画洪水位 (m)	
				計						
					該 当	事 項	な し			

(2) 排 水 機

変更なし

(第11表-3)

項 目 名 称	流域面積 (km ²)	受 益 面 積 (ha)					排 水 本 川				備 考	
		事 業 名			排水量 (m ³ /s)	地区内たん水深 (m)	実揚程 (m)	排水量 (m ³ /s)	台数 (台)	全排水量 (m ³ /s)		
				計								
					該 当	事 項	な し					

(3) 排 水 路

(第11表-4)

項 目 名 称	流域面積 (km ²)	受 益 面 積 (ha)			計 画 排水量 (m ³ /s)	延 長 (km)	構 造	排 水 本 川			備 考
		事 業 名						名 称	計画洪水量 (m ³ /s)	計画洪水位 (m)	
		用排水		計							
(〃)	(0.775)	(44.9)		(44.9)	(1.557)	(1.00)	(HF-500~600× 500~1800 HF-500~600× 500~800)	(〃)	(〃)	(〃)	
支線排水路	0.477	15.3		15.3	0.991	1.03		—	—	—	
計	(0.775) 0.477	(44.9) 15.3		(44.9) 15.3	(1.557) 0.991	(1.00) 1.03					

(4) そ の 他

変更なし

該 当 事 項 な し

6. たん水検討 変更なし

該 当 事 項 な し

第5節 道路計画

1. 道路及び索道

(1) 道路 変更なし

(第12表-1)

項目 路線名	幅 (有効) × (m)	延長 (km)	構 造	既設道路との関係	備 考
	該 当 事 項 な し				
計					

(2) 索道 変更なし

(第12表-2)

項目 路線名	能 力 (t/hr)	延 長 (m)	接 続 道 路 名	備 考
	該 当 事 項 な し			

2. 路線配置図

変更なし

該 当 事 項 な し

第6節 農用地造成計画

1. 農用地造成計画

(1) 農用地造成計画

変更なし

(第13表-1)

項 目 土地利用区分	主 要 作 物	自 然 傾 斜	耕 地 の 形 態	標 準 区 画 の 形 状	備 考
	該	当	事	項	な し

(2) 末端道水路配置図

変更なし

該 当 事 項 な し

2. 土壌改良

変更なし

(第13表-2)

項目 区分	面積 (ha)	土 壌 統(区)名	P H		置換酸度 (Y1)	りん酸 吸収係数 (mg/100g)	h a 当たり所要量			備 考
			H2O	KCl			石灰 (t)	りん酸質 資材(t)	有機質 資材(t)	
			該	当	事	項	な	し		

第7節 洪水調節計画

1. 計画基準雨量

変更なし

該 当 事 項 な し

2. 計画洪水量及び調節量

変更なし

(第14表-1)

地点	流域面積 (km ²)	洪水到達 時間 (hr)	計画 洪水量 (m ³ /s)	安全 洪水量 (m ³ /s)	必要 調節量 (m ³ /s)	ピーク時 調節量 (m ³ /s)	ピーク時 調節後 流量 (m ³ /s)	調節後 最大流量 (m ³ /s)	調節前後 の最大 流量の差 (m ³ /s)	最大 調節量 (m ³ /s)
			該	当	事	項	な	し		

3. 貯 水 池

変更なし

(第14表-2)

項目 貯水池名	流域面積(km ²)		計画洪水量 (m ³ /s)	貯水量(千m ³)			計画調節 流量(m ³ /s)	可能調節 流量(m ³ /s)	備 考
	直接	間接		有効	洪水調節容量	他目的			
			該	当	事	項	な	し	

4.洪水調節検討

(1) 河川改修計画との関係

変更なし

該 当 事 項 な し

(2) 洪水調節が下流に及ぼす影響

変更なし

該 当 事 項 な し

(3) 計画基準雨量以外の降雨についての検討

変更なし

該 当 事 項 な し

5.管理計画

(1) 管理機構

変更なし

該 当 事 項 な し

(2) ダム管理操作上の各種基準

変更なし

該 当 事 項 な し

(3) 洪水調節要領

変更なし

該 当 事 項 な し

第8節 干拓計画

変更なし

(第15表)

項 目 名 称	延長 (m)	計画高潮(水)位 (T. P. m)	風向及び対岸距離 (km)	風速 (m/s)	気圧 (hPa)	備 考
		該 当 事 項 な し				

第9節 農用地整備計画

1. 区画整理

(1) 区画の形状

変更なし

(第16表-1)

長 辺 × 短 辺 (m)	区画面積 (ha)	全体面積 (ha)	割合 (%)	田面差 (m)	備 考
	該 当 事 項 な し				
計					

(2) 表土扱い

変更なし

(第16表-2)

面 積 (ha)	表土扱い要否の理由	扱 い 深 (cm)	土 量 (m³)	備 考
	該 当 事 項 な し			

(3) 末端道水路配置図

変更なし

該 当 事 項 な し

2. 暗渠排水

(1) 暗渠排水

変更なし

(第16表-3-1)

項目 区分	面積 (ha)			土壌統 (区) 名	基準雨量 (mm/日)	単位排水量 (m ³ /s/ha)	計画後の 地下水位 (m)	集水渠出口以 下の排水方法	備 考
	事業名		計						
				該 当 事 項 な し					
計									

(2) 心土破碎

変更なし

(第16表-3-2)

項目 区分	面積 (ha)			土壌統 (区) 名	土 壤 硬 度	備 考
	事業名		計			
				該 当 事 項 な し		
計						

3. 客 土

変更なし

(第16表-4)

項目 区 分	面 積 (ha)			土壌統 (区) 名	減水深 (mm/日)		作土の厚さ (cm)		10a当たり 客土量 (m³)	土壌の性質		備 考
	事 業 名				現況 平均	計画 平均	現況 平均	計画 平均		受益地	採土地 (客土材料)	
			計									
				該 当								
計												

4. 農地保全

(1) 防災林

変更なし

(第16表-5-1)

項目 区分	最大風速 (m/s)	幅 (m)	間 隔 (m)	備 考
	該 当 事 項 な し			

(2) 排水工

変更なし

(第16表-5-2)

項目 名称	基準雨量 (mm/日)	土 性	流出率	排 水 量		備 考
				単位排水量 (m ³ /s/ha)	全排水量 (m ³ /s)	
			該 当 事 項 な し			

(3) 侵食(崩壊)防止工

変更なし

(第16表-5-3)

項目 施設名	位 置	支配面積 (ha)	機 能	備 考
	該 当 事 項 な し			

第10節 老朽ため池改修計画

1. 洪水吐改修計画

(1) 計画基準雨量 変更なし

該 当 事 項 な し

(2) 計画洪水量 変更なし

該 当 事 項 な し

2. 堤体補強計画 変更なし

該 当 事 項 な し

3. 取水施設改修計画 変更なし

該 当 事 項 な し

第5章 主要工事計画

第1節 用水施設

1. 貯水池

変更なし

(第17表-1)

名称				位置						備 考
型式	流域面積 (km ²)		堤高 (m)	堤長 (m)	堤体積 (千m ³)	基礎地盤地質	貯水量 (千m ³)			
	直接	間接					総貯水量	有効貯水量		
堤 体										
	該 当		事 項		な し					
洪水吐	型 式		洪水量 (m ³ /s)	取水施設	型式	取水量 (m ³ /s)	放流施設	型式	放流量 (m ³ /s)	

2. 頭首工

変更なし

(第17表-2)

名 称	位 置			備考		
型 式	提 高 (m)	提 長 (m)		取 水 位 (m)	取 水 量 (m ³ /s)	付帯施設
		固 定 部	可 動 部			
		該	当	事	項	な し

3. 揚水機

変更なし

(第17表-3)

項 目 名 称	位 置	揚水量 (m ³ /s)	揚 程 (m)		揚 水 機			原 動 機			備 考
			全揚程	実揚程	型 式	口径 (mm)	台数 (台)	型 式	動 力 (kW)	台 数 (台)	
		該	当	事	項	な	し				

4. 用水路

(第17表-4)

項 目 水路名	かんがい面積(ha)			通水量 (m³/s)	延 長 (km)			構 造	勾配	主要構造物	備 考
	事 業 名				開きよ	トンネル その他	計				
	用排水		計								
(") 幹線用水路	(") 543.0		(") 543.0	(") 5.915	(20.05) 19.21	(") —	(20.05) 19.21	(YF-H800～800× B800～2800 YF-H500～1000× B800～3000)	(") 1/400～1/600		
(") 支線用水路	(") 12.6		(") 12.6	(") 0.323	(0.99) 2.73	(") —	(0.99) 2.73	(JBF-300～600) JBF-300～700	(") 1/400～1/2500		
計	(") 543.0		(") 543.0	(") 5.915	(21.05) 21.94	(") —	(21.05) 21.94				

※支線用水路は、幹線用水路の内数

5. その他かんがい施設

変更なし

該 当 事 項 な し

第2節 排水施設

1. 排水水門

変更なし

(第18表-1)

項目 名称	位置	型式	構造	内水位 (m)	外水位 (m)	排水量 (m³/s)	備考
		該 当 事 項 な し					
計							

2. 排水機

変更なし

(第18表-2)

項目 名称	位置	排水量 (m³/s)	揚程 (m)		排水機			原動機			備考
			全揚程	実揚程	型式	口径 (mm)	台数 (台)	型式	動力 (kw)	台数 (台)	
			該 当 事 項 な し								
計											

3. 排水路

(第18表-3)

項 目 水路名	受 益 面 積 (ha)			排水量 (m³/s)	延 長 (km)			構 造	勾配	主要構造物	備 考
	事 業 名				開きよ	トンネル その他	計				
	用排水		計								
(〃)	(44.9)		(44.9)	(1.557)	(1.00)	(〃)	(1.00)	(HF-H500~800× B500~1800 HF-H500~800× B500~800	(〃)		
支線排水路	15.3		15.3	0.991	1.03	—	1.03		1/300~1/3000		
計	(44.9) 15.3		(44.9) 15.3	(1.557) 0.991	(1.00) 1.03	(〃) —	(1.00) 1.03				

4. その他排水施設

変更なし

該 当 事 項 な し

第3節 道路及び索道

1. 道 路

(1) 道路の総括表

変更なし

(第19表-1)

項 目 区 分	路 線 名	幅(有効)×延長 (m) (km)	構 造	付 帯 構 造 物			最 急 勾 配 (%)	同左の 延 長 (m)	最小曲 線半径 (m)	備 考
				名 称	構 造	数 量 (箇所)				
			該 当 事 項			な し				
計										

(2) 道路主要構造物

変更なし

(第19表-2)

項 目 路線名	名 称	規 模 構 造	延 長 (m)	箇 所 数 (箇所)	備 考
		該 当 事 項		な し	

2. 索 道

変更なし

(第19表-3)

項 目 名 称	延 長 (m)	高 低 差 (m)	能 力 (t/hr)	原 動 機		備 考
				形 式	動 力	
		該 当 事 項			な し	

第4節 農用地造成

1. 農用地造成

(1) 抜 根

変更なし

(第20表-1)

項 目 区 分	樹 種	樹 径 (cm)	ha当たり本数 (本/ha)	面 積 (ha)	工 法	備 考
			該 当 事 項		な し	
計						

(2) 除 礫

変更なし

(第20表-2)

項 目 区 分	対象土層の厚さ (cm)	ha当たり標準除礫量 (m³/ha)	面 積 (ha)	工 法	備 考
		該 当 事 項		な し	
計					

(3) 開墾作業

変更なし

(第20表-3)

項 目		面 積 (ha)	工 法	備 考
区 分	造成工法			
地 目				
		該 当 事 項 な し		
計				

(4) 地目変換

変更なし

(第20表-4)

項 目		面 積 (ha)	工 法	備 考
区 分				
		該 当 事 項 な し		
計				

(5) 末端用水路等

変更なし

(第20表-5)

項 目		数 量	規 模	構 造	備 考
区 分					
		該 当 事 項 な し			
計					

(6) 末端排水路等

変更なし

(第20表-6)

項 目		数 量	規 模	構 造	備 考
区 分					
		該 当 事 項 な し			
計					

2. 土壌改良

変更なし

(第20表-7)

項 目	面 積	石 灰 量	りん酸質資材量	有機質資材量	備 考
区 分	(ha)	(t)	(t)	(t)	
		該 当 事 項 な し			
計					

第5節 洪水調節施設

1. 貯水池

変更なし

該 当 事 項 な し

2. 頭首工及び導水路

(1) 頭首工

変更なし

(第21表-2)

名称			位置	長 (m)			計画洪水位 (m)	付帯施設	備 考
			堤	固定部	可動部	計			
型式	集水面積 (km ²)	堤 高 (m)							
		該	当	事	項	な	し		

(2) 導水路

変更なし

(第21表-3)

項目 水路名	通水量 (m ³ /s)	延 長 (m)			構 造	勾 配	備 考
		トンネル	その他	計			
		該	当	事	項	な	し

第6節 干拓施設

1. 堤 防

変更なし

(第22表-1)

項 目 名 称	型 式	延長 (m)	構 造				原地盤標高 (m)		備 考
			堤頂標高 (m)	盛土幅 (m)	盛土標高 及び舗装	上流斜面	下流斜面	平 均	
			該	当	事	項	な	し	

2. 潮止め

変更なし

(第22表-2)

項目 名称	工 法	幅 員 (m)	敷高標高 (m)	潮止め堤標高 (m)	最大流速 (m/s)	床固め構造	備 考
		該	当	事	項	な	し

3. 付属施設

変更なし

該 当 事 項 な し

4. 埋 立

変更なし

(第22表-3)

区分	項目 面積 (ha)	埋 立 標 高 (m)	埋 立 土 量 (m ³)	施 工 方 法	備 考
		該 当	事 項 な し		
計					

第7節 農用地整備施設

1. 区画整理

(1) 区画整理 変更なし

(第23表-1)

工 区 名	面 積 (ha)	整 地 工		表 土 扱 い		備 考
		標 準 区 画	土 量(m ³)	面 積(ha)	土 量(m ³)	
		該 当	事 項 な し			
計						

(2) 末端用水路等

変更なし

(第23表-2)

区分	項目	数 量	規 模	構 造	備 考
			該 当	事 項 な し	
計					

(3) 末端排水路等

変更なし

(第23表-3)

区 分	項 目	数 量	規 模	構 造	備 考
			該 当	事 項 な し	
計					

2. 暗渠排水

(1) 暗渠排水

変更なし

(第23表-4-1)

項目 区分	面 積 (ha)			集 水 渠				吸 水 渠						集 水 渠 出 口 以下の排水施設			備 考
	事 業 名			勾配	管種	管径 (mm)	延長 (m/ha)	勾配	管種	管径 (mm)	深さ (m)	間隔 (mm)	延長 (m/ha)	名称	構造	数量 (m/ha)	
			計														
計																	

(2) 心土破碎
変更なし

(第23表-4-2)

区分	項目	対象上層の厚さ (cm)	ha当たり標準除礫量 (m ³ /ha)	面 積 (ha)	工 法	備 考
		該 当 事 項	な し			
計						

3. 客 土
変更なし

(第23表-5)

区分	項目	面 積 (ha)			客入土量 (m ³)	土取場土量 (m ³)	運搬距離 (km)	運搬方法	備 考
		事 業 名	計						
		該 当 事 項	な し						
計									

4. 除 礫
変更なし

(第23表-6)

区分	項目	対象上層の厚さ (cm)	ha当たり標準除礫量 (m ³ /ha)	面 積 (ha)	工 法	備 考
		該 当 事 項	な し			
計						

5. 農地保全
(1) 防風林
変更なし

(第23表-7)

区分	項目	幅 (m)	延 長 (m)	面 積 (ha)	樹 種	植栽本数 (本)	備 考
		該 当 事 項	な し				
計							

(2) 排水路
変更なし

(第23表-8)

区分	項目	延 長 (m)	流 量 (m ³ /s)	構 造	備 考
		該 当 事 項	な し		
計					

(3) 侵食防止工
変更なし

(第23表-9)

名称	項目	構 造	数 量	備 考
		該 当 事 項	な し	
計				

第8節 老朽ため池改修施設

1. 貯水池

変更なし

(第24表)

名 称					位 置			
堤 体	型 式	流 域 (km ²)	堤 高 (m)	堤 長 (m)	堤 体 積 (m ³)	堤 頂 幅 (m)	貯 水 量 (千m ³)	備 考
				該 当	事 項	な し		
洪水吐	型 式	排 水 量 (m ³ /s)	規 模 (m)	備 考	取 水 設 備	型 式	取 水 量 (m ³ /s)	備 考

2. 堤体補強施設

(1) のり面保護施設 変更なし

該 当 事 項 な し

(2) 漏水防止工 変更なし

該 当 事 項 な し

第6章 附帯工事計画 変更なし

該 当 事 項 な し

第7章 工事の着手及び完了の予定時期

換 地 区	着 手	完 了 予 定	備 考
全区	(") 令和 2 年度	(9) 令和 10 年度	

第8章 環境との調和への配慮

変更なし

本事業を施工するにあたり、排気ガス対策型建設機械の使用に努め、大気環境へ配慮する。また、ドライ施工を原則とし、天候に応じた工程により、水質の保全や水環境及び生態系等に十分な配慮を行う。施工による建設廃材の発生を可能な限り抑制又は、リサイクルする他、野生生物への配慮として、原則、地区内発生土を利用し多様な緑地等の保全に努める。

第9章 換地計画の概要

第1節 換地計画を作成する上での基本的な考え方

変更なし

該 当 事 項 な し

第2節 換地区の設定

1. 換地区の名称、所在、面積

変更なし

(第25表-1)

換 地 区 名	換 地 区 の 所 在	面 積 (ha)
	該 当 事 項 な し	

2. 換地区を設定する理由

変更なし

該 当 事 項 な し

第3節 換地計画樹立の基本方針

1. 従前の土地の地積の基準

変更なし

(第25表-2)

換 地 区 名	地 積 の 基 準
	該 当 事 項 な し

[illegible][illegible]

第6節 換地処分の時期に関する特則 変更なし

該 当 事 項 な し

事業名 区分		農業用排水施設 (単位：千円)	備考
用水路工		(2,297,000)	(元) 令和7年度単価
		3,688,000	
排水路工		(80,000)	
		89,000	
小計		(2,377,000)	
		3,777,000	
測量試験費		(152,000)	
		152,000	
用地補償費		(20,000)	
		20,000	
小計		(172,000)	
		172,000	
計		(2,549,000)	
		3,949,000	
地方事務費		(")	
		—	
総事業費		(2,549,000)	
		3,949,000	
関連事業 (参考)			

第11章 効 用

(第27表)

事業名	区 分	項 目	年増加見込効果額 (千円)	年増加見込所得額 (千円)	備 考
農 業 用 用 排 水 施 設	農 業 用	食料の安定供給の確保 に 関 する 効 果	(310,469) 369,913	(349,801) 388,276	
		作 物 生 産 効 果	(206,299) 268,492	(230,154) 267,954	
		営農経費節減効果	(104,370) 101,503	(117,066) 117,190	
		維持管理費節減効果	(△ 200) △ 82	(2,581) 3,132	
	農 業 用	農 村 の 持 続 的 発 展 に 関 する 効 果	(") —	(") —	
	排 水 施 設	農 村 の 振 興 に 関 する 効 果	(") —	(") —	
施 設	そ の 他 の 効 果		(28,028) 29,349	(") —	
		国産農産物安定供給効果	(28,028) 29,349	(") —	
	計		(338,497) 399,262	(349,801) 388,276	(元) 令和 7 年度単価

(参考)

(5,608,243)
 総 費 用 (現在価値化) : 9,010,029 千円
 (6,732,470)
 総便益額(現在価値化) : 10,219,144 千円
 (1.20)
 総 費 用 総 便 益 比 : 1.13 ≥ 1.00
 (5.9)
 総 所 得 償 還 率 : 9.2 % ≤ 20 %
 (")
 増 加 所 得 償 還 率 : — % ≤ 40 %

第12章 関連する事業
変更なし

(第28表)

区 分	事 業 名	事 業 主 体	受益面積 (ha)	備 考
		該 当 事 項 な し		

第13章 現 況・計 画 図 面
別途添付

1. 計 画 平 面 図

県営土地改良事業 上庄大井地区
(農業用排水施設(経営体育成基盤整備事業(土地総))事業)

計画平面図 (R7 第1回変更前)


福井県内位置図




一般国道158号

標準断面図


幹線用水路工



支線用水路工



排水路工



色別	名称	事業量
本地区	田	543.0 ha
受益	不可受益	79.4 ha
1期地区	幹線用水路	9.3 km
2期地区	排水路	0.3 km
計	幹線用水路	10.8 km
画	支線用水路	1.0 km
	排水路	0.7 km
既設	幹線用水路	
	支線用水路	

県営土地改良事業 上庄大井地区
(農業用排水施設(経営体育成基盤整備事業(土地総))事業)

計画平面図 (R7 第1回変更後)


福井県内位置図




一般国道158号

標準断面図


幹線用水路工



支線用水路工



排水路工



凡 例		
色 別	名 称	事業量
	本地区	田 543.0 ha
	受益	不可受益 79.4 ha
	1期地区	幹線用水路 9.1 km
		支線用水路 1.0 km
	2期地区	幹線用水路 10.1 km
		支線用水路 1.7 km
	計 画	排水路 0.3 km
		排水路 0.7 km
	既 設	幹線用水路
		支線用水路

県営土地改良事業 上庄大井地区
(農業用排水施設(経営体育成基盤整備事業(土地総))事業)

変更説明図 (R7 第1回変更)

福井県内位置図



用水路工	増	N= 1.0式	事変
[幹線用水路工] ・労務単価や諸経費率の改定、建設資材の高騰にかかる増額が自然増分を大きく上回っており、これにかかる事業費を増としたい。 ・既存水路の取壊しにかかるコンクリート数量が当初の想定より多く、これにかかる事業費を増としたい。			

用水路工	増	L= 2,052m	事変
[支線用水路工] ・支線用水路の一部について、詳細調査の結果、経年劣化による漏水が著しい為、事業量を増としたい。 事業量増 L= 2,052m			

排水路工	増	L= 426m	事変
[支線排水路工] ・支線排水路の一部について、詳細調査の結果、経年劣化による漏水が著しい為、事業量を増としたい。 事業量増 L= 426m			

用水路工	減	L=△ 1,159m	事変
[幹線用水路工] ・詳細調査の結果、既存水路の損傷が限定的である為、他事業で補修等を行うこととし、本事業から減としたい。 事業量減 L=△ 844m [支線用水路工] ・地元協議により、他事業で対応することとなった為、本事業から減としたい。 事業量減 L=△ 315m			

排水路工	減	L=△ 399m	事変
[支線排水路工] ・地元協議により、他事業で対応することとなった為、本事業から減としたい。 事業量減 L=△ 399m			

凡 例	
	延長 増
	延長 減
	延長 変更なし

凡 例	
	受益増分
	受益減分
	受益変更なし

変更理由別縁取	
	事業量変更 増
	事業量変更 減
	工法変更